Информация об инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

(наименование субъекта естественной монополии)

за 20 19 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям

№	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансирования	протяженность линейной части газопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров)	количество газорегуляторных пунктов, единиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общая сумма инвестиций			1 400 759,77	617 569,58				
2.	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства			1 248 042,95	464 852,76				
2.1.	Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314			310 753,29	181 692,10				
2.2.	Гараж в административно-производственном здании филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Автотранс", инв №22.00.0.0000000029	04 квартал 2019	04 квартал 2021	24 277,44	513,98	Прибыль предыдущего периода			
2.3.	Сети газораспределения на улицах Первомайская, Заречная Садовая, Луговая с.Кучугуры Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2021	27 939,86	6 022,97	Специальная надбавка на транспортировку газа	15,00	d110,90	-
2.4.	Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул.Кемеровской, 48с до места врезки газопровода-отвода к ГРП №239 по ул.Любы Шевцовой городском округе город	02 квартал 2015	04 квартал 2019	38 524,39	924,40	Специальная надбавка на транспортировку газа	3,44	d325	-
2.5.	Административное здание г. Бобров, ул.22 января, д1	04 квартал 2019	04 квартал 2020	25 354,08	24 451,30	Амортизация, Прибыль прошлых лет			
2.6.	Гараж г. Бобров, ул. 22января,1 инв.№ 04.00.0.0000000136	04 квартал 2019	03 квартал 2020	35 383,89	6 578,03	Прибыль предыдущего периода			
2.7.	Административное здание г. Бутурлиновка ул. Парижской Коммуны,172а инв. №07.00.0.000000240	02 квартал 2018	04 квартал 2019	35 148,98	18 902,39	Амортизация			
2.8.	Административное здание с пристройкой г. Семилуки, ул. 25лет Октября,114 инв.№ 18.00.0.00001405	04 квартал 2018	01 квартал 2020	23 841,99	23 266,77	Прибыль предыдущего периода			
2.9.	Производственное здание г.Воронеж, ул. Беговая, 215., инв. № 22.00.0.0000000013	04 квартал 2018	03 квартал 2020	76 834,77	64 779,12	Амортизация			
2.10.	Административное здание г.Воронеж, ул. Беговая,215 инв.№01.00.0.0000000335	04 квартал 2014	03 квартал 2019	53 300,51	1 736,61	Амортизация			
2.11.	120А №102/2 ГРП р.п. Придонской, ул. Мазлумова, 91 г. Воронеж, Инвентарный номер 01.00.0.0000061980	04 квартал 2018	03 квартал 2019	47 969,67	2 925,11	Амортизация	-	-	ГРП - 1шт.
3.	Объекты капитального строительства (основные стройки):			708 077,02	289 265,93				
3.1.	Газораспределительные сети в р.п.Шилово г.Воронеж Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	9 315,82	1 408,30	Специальная надбавка на транспортировку газа	6,00	d110,90	ШРП-2 шт.
3.2.	Газораспределительные сети с.Андреевка. Газопровод высокого и низкого давления с.Андреевка Новоусманского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	10 372,90	1 489,90	Специальная надбавка на транспортировку газа	5,10	d160,110,90	ШРП-1 шт.
3.3.	Межпоселковый газопровод высокого давления от сл.Подгорное до х.Окрашкин Подгоренского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	13 311,25	2 006,30	Специальная надбавка на транспортировку газа	6,20	d110	-
3.4.	Сети газораспределения х. Панково Рамонского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	9 606,11	4 069,66	Специальная надбавка на транспортировку газа	5,00	d110	ШРП-1 шт.
3.5.	Газопровод среднего давления с установкой ШРП для газоснабжения ул. Очаковская, ул.Фрегатная, ул.Архитектурная, ул.Болховитинова, ул.Лебедянская ул.А	01 квартал 2019	04 квартал 2019	12 276,39	8 286,34	Специальная надбавка на транспортировку газа	1,18	d160	ШРП-1 шт.
3.6.	Газораспределительные сети по улице Пятая Сотня в с. Сенное Рамонского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	03 квартал 2021	9 507,41	1 029,76	Специальная надбавка на транспортировку газа	4,28	d63, 90, 110	ШРП-2 шт.
3.7.	Сети газораспределения на улицах Ленина и Мира в с.Староникольское Хохольского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	9 160,64	1 378,41	Специальная надбавка на транспортировку газа	4,55	d 90, 63	ШРП-1 шт.
3.8.	Газораспределительные сети в п.Видный Таловского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2017	04 квартал 2019	10 256,07	7 606,89	Специальная надбавка на транспортировку газа	2,767	d110	-
3.9.	Сети газораспределения на территории малоэтажной застройки с.Александровка Новоусманского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2018	02 квартал 2019	13 373,37	4 902,32	Специальная надбавка на транспортировку газа	8,191	d110	ШРП-2 шт.
3.10.	Газораспределительные сети в д.Долина Терновского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2018	04 квартал 2019	8 276,66	7 449,19	Специальная надбавка на транспортировку газа	6,126	d110,90	-
3.11.	Сети газораспределения на улицах Первомайская, Заречная Садовая, Луговая с.Кучугуры Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	27 939,86	6 022,97	Специальная надбавка на транспортировку газа	15,00	d110,90	-
3.12.	Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул.Кемеровской, 48с до места врезки газопровода-отвода к ГРП №239 по ул.Любы Шевцовой городском округе город	02 квартал 2015	04 квартал 2019	38 524,39	924,40	Специальная надбавка на транспортировку газа	3,44	d325	-
3.13.	Административное здание г. Бобров, ул.22 января, д1	04 квартал 2019	04 квартал 2020	25 354,08	24 451,30	Амортизация, Прибыль прошлых лет			
3.14.	Гараж г. Бобров, ул. 22января,1 инв.№ 04.00.0.0000000136	04 квартал 2019	03 квартал 2020	35 383,89	6 578,03	Прибыль предыдущего периода			
3.15.	Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (Справочно)			310 957,82	181 896,63				
4.	Новые объекты:			281 883,41	81 577,59				
4.1.	Газопровод низкого давления от пересечения: пер. Октябрьский – ул. Курчатова до надземного газопровода низкого давления дома №6 по ул. Курчатова	04 квартал 2019	01 квартал 2020	241,92	94,00	Прибыль предыдущего периода	0,88	d110, 108	-
4.2.	Газопровод низкого давления от подземного газопровода низкого давления на выходе из ШРП №143 п. Начало до газопровода низкого давления по адресу: п.	04 квартал 2019	01 квартал 2020	1 762,02	323,00	Прибыль предыдущего периода	1,20	d160	-
4.3.	Газораспределительные сети в р.п.Шилово г.Воронеж Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	9 315,82	1 408,30	Специальная надбавка на транспортировку газа	6,00	d110,90	ШРП-2 шт.
4.4.	Сети газораспределения по ул. Шехереза городского округа г. Воронеж	01 квартал 2019	04 квартал 2020	3 922,22	848,93	Специальная надбавка на транспортировку газа	1,50	d110,90	ШРП-1 шт.
4.5.	Газораспределительные сети по ул.Советская №325-335 в пгт.Грибановский Грибановского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	2 386,60	1328,07	Специальная надбавка на транспортировку газа	1,25	d110,90	ШРП-1 шт.
4.6.	Сети газораспределения по ул.Галины Калашниковой и ул.Родионова в г.Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	6 255,99	3 741,51	Специальная надбавка на транспортировку газа	3,10	d110,90	ШРП-1 шт.

№	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансирования	протяженность линейной части газопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров)	количество газорегуляторных пунктов, единиц
4.7	Газораспределительные сети с. Андреевка. Газопровод высокого и низкого давления с. Андреевка Новоусманского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	10 372,90	1 489,90	Специальная надбавка на транспортировку газа	5,10	d160,110,90	ШРП-1 шт.
4.8	Межпоселковый газопровод высокого давления от сл.Подгорное до х.Окраюшкин Подгоренского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	13 311,25	2 006,30	Специальная надбавка на транспортировку газа	6,20	d110	-
4.9	Сети газораспределения х. Панково Рамонского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	9 606,11	4 069,66	Специальная надбавка на транспортировку газа	5,00	d110	ШРП-1 шт.
4.10	Газораспределительные сети по улице Пятая Сотня в с. Сенно	01 квартал 2019	04 квартал 2020	9 507,41	1 029,76	Специальная надбавка на транспортировку газа	3,56	d110,90	ШРП-2 шт.
4.11	Склад г.Эртиль, ул.Горная,12	04 квартал 2019	03 квартал 2020	5 798,12	141,65	Прибыль предыдущего периода			
4.12	Газопровод 14А №7-у ул. Ленинградская (от ДК Кирова до ул. Циолковского), инв. №01.00.0.0000058417	02 квартал 2019	04 квартал 2019	558,42	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой задвижки №3С-260 на кран шаровый Ду250 мм
4.13	Газопровод 47А №64-у Коммунаров ул., инв. №01.00.0.0000060586	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 495,82	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой задвижки №3С-135 на кран шаровый Ду400 мм
4.14	Газопровод 134А №00138-у ул.Космонавтов, ул.Пирогова, ул.Ворошилова, инв. 01.00.0.0000000756	02 квартал 2019	04 квартал 2019	769,13	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой задвижки №3С-194 на кран шаровый Ду300 мм
4.15	Газопровод 134А №00138-у ул.Космонавтов, ул.Пирогова, ул.Ворошилова, инв. 01.00.0.0000000756	02 квартал 2019	04 квартал 2019	769,13	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой задвижки №3С-681 на кран шаровый Ду300 мм
4.16	Газопровод 3А №41-у ул.Минская (пойма от ул.Старых Большевиков), инв. 01.00.0.0000056308	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 495,82	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода высокого давления с заменой задвижки №3В-274 на кран шаровый Ду400 мм
4.17	Газопровод 3А №41-у ул.Минская (пойма от ул.Старых Большевиков), инв. 01.00.0.0000056308	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 491,63	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой задвижки №3С-275 на кран шаровый Ду400 мм
4.18	Газопровод 73А №37 у Труда пр-т,от пер. Свердлова до ул. Карпинского, инв. 01.00.0.0000057208	02 квартал 2019	04 квартал 2019	767,81	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой задвижки №3С-121 на кран шаровый Ду300 мм
4.19	Газопровод 73А №37 у Труда пр-т,от пер. Свердлова до ул. Карпинского, инв. 01.00.0.0000057208	02 квартал 2019	04 квартал 2019	767,45	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой задвижки №3Н-380 на кран шаровый Ду300 мм
4.20	Газопровод к ТЭЦ, ул.Индустриальная, инвентарный номер 10.00.0.0000020063	02 квартал 2019	04 квартал 2019	558,42	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой существующей задвижки Ду250 №10-4-401 в колодце (с косой вставкой, изолирующим соединением на фланцах задвижки и шунтирующей перемычкой) у места врезки газопровода высокого давления к ТЭЦ г. Лиски, ул. Индустриальная на шаровый кран в подземном исполнении с редуктором Ду250
4.21	Газопровод высокого давления г.Лиски ул.40 Лет Октября к МЭЗу, инвентарный номер 10.00.0.0000020036	02 квартал 2019	04 квартал 2019	380,41	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с ликвидацией газового колодца №47, с заменой существующей задвижки Ду200 №10-1-320, у места ответвления «газопровод ул. Краснознаменная и ШРП в г.Лиски» и «газопровода высокого давления г.Лиски ул.40 Лет Октября к МЭЗу» на шаровый кран в подземном исполнении, с редуктором Ду150
4.22	Газопровод высокого давления г.Лиски ул.40 Лет Октября к МЭЗу, инвентарный номер 10.00.0.0000020036	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 495,78	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с ликвидацией газового колодца №47 с заменой второй существующей задвижки в указанном колодце Ду400 №10-1-326, «газопровода высокого давления г.Лиски ул.40 Лет Октября к МЭЗу» на шаровый кран в подземном исполнении с редуктором Ду400
4.23	Газопровод среднего давления 36А №238-у/2 1727,51 п/м, Никольское с.Дубянского-Глинки,с/з"Левобережный" инв.№02.00.0.0000058524	02 квартал 2019	04 квартал 2019	287,75	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки на подземном газопроводе среднего давления (0,3 МПа) Ду80 мм на КШ Ду80 мм с ликвидацией колодца по адресу г. Воронеж, ул. Дубянского,12
4.24	Газопровод низкого давления 36А №238-у/2 1727,51 п/м, Никольское с.Дубянского-Глинки,с/з"Левобережный" инв.02.00.0.0000058524	02 квартал 2019	04 квартал 2019	379,62	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки на подземном газопроводе низкого давления (0,003 МПа) Ду150 мм на КШ (в одном колодце с Ду150 мм 0,3 МПа) по адресу г. Воронеж, ул. Дубянского,12
4.25	Газопровод 5А №313-У 2164,4 п/м, Сомово п.,50-летия Советской Власти ул.,1-очередь инв.№ 02.00.0.0000056511	02 квартал 2019	04 квартал 2019	378,81	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки по адресу: г. Воронеж з-д Видеофон (ул.Планетная 28 на газопроводе высокого давления) Р=0,6МПа Ду150мм, в подземном исполнении с ликвидацией колодца на КШ Ду150мм в подземном исполнении с выводом штока под ковер
4.26	Газопровод 4А №313-У 1050,1 п/м, Сомово п.,50-летия Советской Власти ул.,1-очередь инв.№ 02.00.0.0000056510	02 квартал 2019	04 квартал 2019	558,43	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки по адресу: г. Воронеж пер.Ангелиной 1 на газопроводе низкого давления Р=0,003МПа Ду250мм в подземном исполнении с ликвидацией колодца на КШ Ду250мм в подземном исполнении с выводом штока под ковер;
4.27	Газопровод 6А №313-У 221,0 п/м, Сомово п.,50-летия Советской Власти ул.,1-очередь инв.№ 02.00.0.0000056512	02 квартал 2019	04 квартал 2019	279,14	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки по адресу: г. Воронеж пер.Ангелиной 1 на газопроводе с/д Р=0,3МПа Ду80мм в подземном исполнении на КШ Ду80мм в подземном исполнении с выводом штока под ковер в одном колодце с Ду 250мм (0,003МПа);
4.28	Газопровод 5А №313-У 2164,4 п/м, Сомово п.,50-летия Советской Власти ул.,1-очередь инв.№ 02.00.0.0000056511	02 квартал 2019	04 квартал 2019	280,62	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки по адресу: г. Воронеж пер.Ангелиной 1 на газопроводе в/д Р=0,6МПа Ду80мм, в подземном исполнении на КШ Ду80мм в подземном исполнении с выводом штока под ковер в одном колодце с Ду 250мм 0,003МПа);
4.29	303А-324А Газопровод среднего и высокого давления 17765,68 п/м, с-з Масловский инв. №02.00.0.00000096-2	02 квартал 2019	04 квартал 2019	281,80	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки на подземном газопроводе низкого давления (0,003 МПа) Ду80 мм на КШ с ликвидацией колодца по адресу Воронежская обл., Новоусманский р-н, с-з Масловский, ул. Школьная, 21
4.30	Газопровод среднего давления колхоз "Семилукский" (36 АВ 643007 лит72А, инв. номер 18.00.0.1501)	02 квартал 2019	04 квартал 2019	380,11	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода среднего давления (0,3 МПа) замена задвижки на КШ Ду150 мм в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца
4.31	Газопровод низкого давления с.Ендовище, ул.Гагарина, Советская (36 АВ 643007 лит108А, инв. номер 18.00.0.1501)	02 квартал 2019	04 квартал 2019	379,67	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода низкого давления (0,003 МПа) замена задвижки на КШ Ду150 мм в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца.
4.32	Газопровод высокого давления колхоз "Семилукский", ЭЗУ-2шт лит105А, инв. номер 18.00.0.1500)	02 квартал 2019	04 квартал 2019	379,79	79,46	Амортизация			Техническое перевооружение газопровода высокого давления (1,2 МПа) замена задвижки на КШ Ду150 мм в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца

№	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансирования	протяженность линейной части газопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров)	количество газорегуляторных пунктов, единиц
4.34	Сооружение - ГРП юго восточная часть кадастрового квартала г.Боброва, инв. № 04.00.0.0000002267	04 квартал 2019	02 квартал 2020	751,33	67,80	Прибыль предыдущего периода	Техническое перевооружение газопровода высокого давления от ГРП № 1 до ул.З.Космодемьянской г. Бобров с заменой задвижки (№3-652) на КШ Ду300		
4.35	Сооружение - ГРП юго восточная часть кадастрового квартала г.Боброва, инв. № 04.00.0.0000002267	04 квартал 2019	02 квартал 2020	518,57	67,80	Прибыль предыдущего периода	Техническое перевооружение газопровода низкого давления от ГРП № 1 до ул.З.Космодемьянской г. Бобров с заменой задвижки (№3-652) на КШ Ду 250		
4.36	Газопровод в.д. Воронежская обл, Петропавловский р-н, Краснослобская с, Садовая ул., Воронежская обл, Петропавловский р-н, Петропавловка с, Восточная	04 квартал 2019	02 квартал 2020	714,07	67,80	Прибыль предыдущего периода	Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки Ду 300 установленной в колоде на шаровой кран в подземном исполнении на КШ Ду 300		
4.37	Газопровод среднего давления Воронежская область, Петропавловский, с. Бычок, ул. Ленина к котельной комунхоза., инв. 28.00.0.106	04 квартал 2019	02 квартал 2020	318,26	67,80	Прибыль предыдущего периода	Техническое перевооружение газопровода среднего давления - Воронежская область, Петропавловский, с. Бычок, ул. Ленина к котельной комунхоза с заменой задвижки Ду 150мм в колоде на шаровой кран в подземном исполнении на КШ Ду 150		
4.38	Газопровод к-з "Победа", с.Ковалево, инв.10.00.0.0000020767	04 квартал 2019	02 квартал 2020	2 432,31	67,80	Прибыль предыдущего периода	Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки Ду400мм в надземном исполнении на КШ Ду400мм		
4.39	Газопровод и ЭЗУ Дружба, с.Коломыцево, 10.00.0.0000020112	04 квартал 2019	02 квартал 2020	2 224,22	67,80	Прибыль предыдущего периода	Техническое перевооружение газопровода с заменой задвижки Ду400мм в надземном исполнении на КШ Ду400мм		
4.40	Проложная г.Бобров, ул.22января,1, инв. №04.00.0.0000000138	04 квартал 2019	02 квартал 2020	1 259,41	177,47	Прибыль предыдущего периода			
4.41	Гараж в административно-производственном здании филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Автотранс", инв №22.00.0.0000000029	04 квартал 2019	04 квартал 2021	32 763,07	693,63	Прибыль предыдущего периода			
4.42	ГРП №192 67А ул.Солнечная, 24 г.Воронеж инв. №01.00.0.0000056932	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 820,72	133,09	Амортизация	-	-	ШРП-1шт.
4.43	ГРП №88 1А ул.Торпеде, 21 г.Воронеж инв. №01.00.0.0000057727	02 квартал 2019	04 квартал 2019	2 100,38	133,09	Амортизация	-	-	ШРП-1 шт.
4.44	ГРП №227 6А ул.Машиностроителей, 80 г.Воронеж инв. №01.00.0.0000057005	02 квартал 2019	04 квартал 2019	2 105,47	133,09	Амортизация	-	-	ШРП-1шт.
4.45	ГРП №34 128А пер.Славы, 6А г.Воронеж инв. №01.00.0.0000057280	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 541,06	133,09	Амортизация	-	-	ШРП-1 шт.
4.46	ГРП №180 175А ул.45 стрелковой дивизии, 48 г.Воронеж инв. №01.00.0.0000057339	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 587,21	133,09	Амортизация	-	-	ШРП-1 шт.
4.47	ГРП №8 с.Белогорье, инв. 29.00.0.0000000258	02 квартал 2019	04 квартал 2019	1 825,62	133,09	Амортизация	-	-	ШРП-1шт.
4.48	40А №404 ШРП с.Репное, ул.Сосновая г.Воронеж, инв. №01.00.0.0000061472	04 квартал 2019	02 квартал 2020	1 462,88	180,30	Прибыль предыдущего периода	-	-	ГРПШ - 1 шт.
4.49	ШРП № 4 ул. Московская с. Маннино, инв. номер: 08.00.0.0000000717	04 квартал 2019	02 квартал 2020	1 032,84	180,30	Прибыль предыдущего периода	-	-	ГРПШ - 1 шт.
4.50	ШРП № 2 ул. Южная с-з Колос инв. номер: 08.00.0.0000001871	04 квартал 2019	02 квартал 2020	1 013,71	180,30	Прибыль предыдущего периода	-	-	ГРПШ - 1 шт.
4.51	ШРП № 2 ул. Рассвет, 57 с. Семеновка инв. номер: 08.00.0.0000000724	04 квартал 2019	02 квартал 2020	1 030,55	180,30	Прибыль предыдущего периода	-	-	ГРПШ - 1 шт.
4.52	105 А №26 ГРП ул. Комсомольская с. Ендовище инв. №18.00.0.1500	04 квартал 2019	02 квартал 2020	927,12	180,30	Прибыль предыдущего периода	-	-	ШРП - 1 шт.
4.53	Газопровод среднего давления с установкой ШРП для газоснабжения ул. Очаковская, ул. Фрегатная, ул. Архитектурная, ул. Болховитнинова, ул. Лебедянская ул. А	01 квартал 2019	02 квартал 2020	8 286,34	8 286,34	Специальная надбавка на транспортировку газа	1,20	d160	ШРП-1 шт.
4.54	Газопровод высокого давления для газоснабжения детского сада и школы по ул. Бирюзовый д.1 в г. Борисоглебск Борисоглебского муниципального района Воронеж	01 квартал 2019	04 квартал 2019	6 115,20	4 264,64	Специальная надбавка на транспортировку газа	1,50	d160, 110, 90	ШРП-1 шт.
4.55	Сети газораспределения на улицах Первомайская, Заречная Садовая, Луговая с.Кучугуры Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	27 939,86	6 022,97	Специальная надбавка на транспортировку газа	15,00	d110,90	-
4.56	Газораспределительные сети по улицам с.Момотов Павловского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	4 546,17	3 525,77	Специальная надбавка на транспортировку газа	2,70	d110,90	-
4.57	Сети газораспределения на улицах Ленина и Мира в с.Староникольское Хохольского муниципального района Воронежской области	01 квартал 2019	04 квартал 2020	4 546,17	1 378,41	Специальная надбавка на транспортировку газа	2,00	d110,90	-
4.58	Пожарная сигнализация в складе инв.№ 24.00.0.ВХ00001157 с. Верхняя хава, ул. Георгиева, 175	03 квартал 2019	04 квартал 2019	157,16	157,16	Амортизация			
4.59	Пожарная сигнализация в складе инв.№ 06.00.0.3 г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 115	02 квартал 2019	02 квартал 2019	186,78	186,78	Амортизация			
4.60	Пожарная сигнализация в котельной инв.№ 06.00.0.4, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 115	02 квартал 2019	02 квартал 2019	275,57	275,33	Амортизация			
4.61	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Конструкторов, 82	02 квартал 2019	02 квартал 2019	1 541,98	100,46	Прибыль предыдущего периода			
4.62	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Беговая, 215	02 квартал 2019	02 квартал 2019	757,25	56,01	Прибыль предыдущего периода			
4.63	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Чебышева, 28	02 квартал 2019	02 квартал 2019	1 245,27	533,41	Прибыль предыдущего периода			
4.64	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Лиски ул. Индустриальная, 4	02 квартал 2019	02 квартал 2019	809,05	106,68	Прибыль предыдущего периода			
4.65	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114	02 квартал 2019	02 квартал 2019	780,73	78,97	Прибыль предыдущего периода			
4.66	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Острогжск ул. Ленина, 7	02 квартал 2019	02 квартал 2019	724,84	24,30	Прибыль предыдущего периода			
4.67	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Калач, ул. Борцов революции, 14А	02 квартал 2019	02 квартал 2019	859,04	155,58	Прибыль предыдущего периода			
4.68	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Эртиль, ул. Горная 12	02 квартал 2019	02 квартал 2019	748,92	47,86	Прибыль предыдущего периода			
4.69	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Хохол, ул. Есенина, 25	02 квартал 2019	02 квартал 2019	794,36	92,31	Прибыль предыдущего периода			
4.70	Система сигнализации загазованности помещений Гаража Россошь, ул. Василевского, 9	02 квартал 2019	02 квартал 2019	813,60	111,13	Прибыль предыдущего периода			
4.71	Трансформаторная подстанция Бобров ул. 22 января, 1	02 квартал 2019	02 квартал 2019	1 026,51	270,49	Прибыль предыдущего периода			
4.72	Гараж г. Бобров, ул. 22 января, 1 инв. № 04.00.0.0000000136	04 квартал 2019	03 квартал 2020	35 383,89	6 578,03	Прибыль предыдущего периода			

№	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансирования	протяженность линейной части газопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров)	количество газорегуляторных пунктов, единиц
4.73	Газопровод 64А №286-у 3149,73 п/м, газопровод от ГРП №183 по ул. Колодезной, Стенной, Луговой (Масловка п.) инв. №02.00.0.0000057841	04 квартал 2019	04 квартал 2019	493,77	295,85	Прибыль предыдущего периода			Техническое перевооружение газопровода низкого давления (0,003МПа) с заменой задвижки Ду200 мм – 1штг (год ввода в эксплуатацию 1987г) на КШ Ду200 мм в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца
4.74	Газопровод 76А №101-у ул.Софьи Перовской (от Тепловых сетей до ул.Декабристов), инв №01.00.0.0000061094	01 квартал 2018	4 квартал 2020	5614,01	205,39	Специальная надбавка на транспортировку газа	0,35	d450	-
4.75	Газопровод 12А №255-у ул. 20 лет Октября до ГЭС-1 г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000059186	01 квартал 2018	4 квартал 2020	2949,85	314,07	Специальная надбавка на транспортировку газа	0,13	d110	-
4.76	Газопровод 79А №102-у ул. Софьи Перовской г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000061097	01 квартал 2018	4 квартал 2020	9049,85	1016,15	Специальная надбавка на транспортировку газа	0,95	d1450, 225	-
4.78	Пожарно-охранная сигнализация г. Воронеж, ул. Чебышева, 28 инв. №22.00.0.0000100854	02 квартал 2019	04 квартал 2019	850,96	828,50	Амортизация			
4.79	Пожарно-охранная сигнализация р.п. Давыдовка, ул. Пролетарская 49 инв. №10.00.0.0000041672	03 квартал 2019	03 квартал 2019	273,78	273,78	Амортизация			
4.80	Пожарно-охранная сигнализация р.п. Давыдовка, ул. Пролетарская 49 инв. №10.00.0.ЛСК0041694	03 квартал 2019	03 квартал 2019	180,07	180,07	Амортизация			
4.81	Административно-произв. здание с закрытой автостоянкой инв. №03.00.0.100000000 с. Ясное, ул. Дружбы, 53	03 квартал 2019	03 квартал 2019	310,90	310,90	Амортизация			
4.82	Система видеонаблюдения г. Павловск, ул. Газовая, 3 инв. №15.00.0100020531	03 квартал 2019	03 квартал 2019	321,17	321,17	Амортизация			
4.83	Система видеонаблюдения р.п. Панино, ул. Базовая, 6 инв. №00.00.0.ВХ00000505	02 квартал 2019	04 квартал 2019	388,64	388,64	Амортизация			
4.84	Система видеонаблюдения г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии 257-А инв. №21.00.0.00001543	02 квартал 2019	04 квартал 2019	365,71	365,71	Амортизация			
4.85	Система видеонаблюдения г. Воронеж, ул. Беговая, 215 инв. №01.00.0.0000066140	03 квартал 2019	04 квартал 2019	390,02	38,81	Амортизация			
4.86	Система видеонаблюдения с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309 инв. №02.00.0.1000002248	04 квартал 2019	04 квартал 2019	163,10	31,19	Прибыль предыдущего периода			
4.87	Система видеонаблюдения г. Острогожск, ул. Ленина, 7 инв. №14.00.0.ОСЖ010067	04 квартал 2019	04 квартал 2019	130,12	31,19	Прибыль предыдущего периода			
4.88	Система видеонаблюдения Яменский ГУ, с. Ясное, ул. Дружбы, 53	04 квартал 2019	04 квартал 2019	426,25	29,74	Прибыль предыдущего периода			
4.89	Административное здание (котельная) Н. Усмань ул. Ленина, д.309.	04 квартал 2019	04 квартал 2019	2 499,93	2 491,68	Прибыль предыдущего периода			
4.90	ГРП №380 в г. Воронеж по ул. Ржевской, 2Б, инв. №01.00.0.0000061872	01 квартал 2019	04 квартал 2019	1 364,56	1 364,56	Специальная надбавка на транспортировку газа	-	-	ШРП - 1 шт.
4.91	ГРП №338 г. Воронеж, пер. Ангелиной, 2 (п. Боровое) инв. №02.00.0.0000056507	01 квартал 2019	04 квартал 2019	1 463,23	1 463,23	Специальная надбавка на транспортировку газа	-	-	ПГБ - 1 шт.
4.92	ГРП №43 с. Девица, ул. Ленина, Острогожский р-н, Воронежская обл. Инв. № 00.00.0.ХХЛ0000204	01 квартал 2019	04 квартал 2019	1 578,52	748,57	Специальная надбавка на транспортировку газа	-	-	ПГБ - 1 шт.
4.93	ШРП №60 Воронежская обл, Россошанский р-н, Морозовка с, Дзержинского ул, дом №12а. Инв. №17.00.0.8217	01 квартал 2019	04 квартал 2019	1 039,31	1 039,31	Специальная надбавка на транспортировку газа	-	-	ШРП - 1 шт.
4.94	Система телеметрического контроля на ГРП №3 с. Малая Покровка ул. Набережная Семилукский район, инв. № 18.00.0.СЕ000338	02 квартал 2019	04 квартал 2019	355,06	295,32	Амортизация			
4.95	Система телеметрического контроля на ГРП №3 Павловский р-н, Покровка с, Советская ул, инв. № 15.00.0100020838	02 квартал 2019	04 квартал 2019	289,96	289,96	Амортизация			
4.96	Система телеметрического контроля на ГРП №9 Павловский р-н, Березки с, инв. № 15.00.0100020839	02 квартал 2019	04 квартал 2019	289,96	289,96	Амортизация			
4.97	Система телеметрического контроля на ГРП №9 Корнево с. Боровский р-н, инв. № 04.00.0.000002099	02 квартал 2019	04 квартал 2019	294,54	294,54	Амортизация			
4.98	Система телеметрического контроля на ГРПМ №34, с. Коренное, ул. Ленина, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.0000010354	02 квартал 2019	04 квартал 2019	289,96	289,96	Амортизация			
4.99	Система телеметрического контроля на ГРПМ №21, с. Россыпное, ул. Ленина, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.0000010356	02 квартал 2019	04 квартал 2019	294,54	294,54	Амортизация			
4.100	Система телеметрического контроля на ГРП №26, с. Скрипниково, ул. Ленина, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.000010607	02 квартал 2019	04 квартал 2019	295,32	295,32	Амортизация			
4.101	Система телеметрического контроля на ГРП №1, с. Заброды, ул. Маяковского, Калачеевский р-он, инв. № ХХЛ000609	02 квартал 2019	04 квартал 2019	290,58	290,58	Амортизация			
4.102	Система телеметрического контроля на ГРП №10, п. Пригородный, ул. Космонавтов, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.000000116	02 квартал 2019	04 квартал 2019	295,33	295,33	Амортизация			
4.103	Система телеметрического контроля на ГРП №1, п. Черноземный, ул. Восточная, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.000000204	02 квартал 2019	04 квартал 2019	295,32	295,32	Амортизация			
4.104	Система телеметрического контроля на ГРП №1 с. Подгорное, ул. Буденновская, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.0000000281	02 квартал 2019	04 квартал 2019	286,04	286,04	Амортизация			
4.105	Система телеметрического контроля на ГРП №2, с. Новая Криуша, ул. Советская, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.0000000229	02 квартал 2019	04 квартал 2019	295,37	295,37	Амортизация			
4.106	Система телеметрического контроля на ГРП №1 с. Манино, ул. Маяковского, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.0000002444	02 квартал 2019	04 квартал 2019	290,79	290,79	Амортизация			
4.107	Система телеметрического контроля на ГРП №1, с. Семеновка, ул. Ленина 65, Калачеевский р-он, инв. № 08.00.0.0000000353	02 квартал 2019	04 квартал 2019	290,01	290,01	Амортизация			
4.108	Система телеметрического контроля на ГРП №1, п. Орловка, ул. Спортивная, Хохольский р-н, инв. № 25.00.0.0000001189	02 квартал 2019	04 квартал 2019	289,84	289,84	Амортизация			
4.109	Система телеметрического контроля на ГРП №3, с. Хохол, ул. Верхняя Слобода, инв. № 25.00.0.0000001647	02 квартал 2019	04 квартал 2019	289,43	289,43	Амортизация			
4.110	Система телеметрического контроля на ГРП №17, с. 1-ая Еманча, ул. Ленина Хохольск р-н, инв. № 25.00.0.ХХЛ0000190	02 квартал 2019	04 квартал 2019	294,01	294,01	Амортизация			
4.111	Система телеметрического контроля на ГРП №24, с. Гремяче, ул. Пролетарская, 80, Хохольский р-он, инв. № 25.00.0.ХХЛ0000193	02 квартал 2019	04 квартал 2019	290,21	290,21	Амортизация			
4.112	Система телеметрического контроля на ГРП №15, с. Руджино, ул. Крестьянкина, 3, Хохольский р-он, инв. № 25.00.0.ХХЛ0000192	02 квартал 2019	04 квартал 2019	290,21	290,21	Амортизация			
4.113	Система телеметрического контроля на ГРП № 15 Бутурлиновский р-н, Пузево с, Пески ул инв. № 07.00.0.БТБТ000036	02 квартал 2019	04 квартал 2019	294,01	294,01	Амортизация			
4.114	Система телеметрического контроля на ГРП №7, с. Устье, ул. Советская, Хохольский р-н, инв. № 25.00.0.ХХЛ0000195	02 квартал 2019	04 квартал 2019	294,79	294,79	Амортизация			

№	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансирования	протяженность линейной части газопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров)	количество газорегуляторных пунктов, единиц
4.115	Система телеметрического контроля на ГРП №3, с. Хохол, ул. Свободы, 192, инв. № 25.00.0.00000101-3	02 квартал 2019	04 квартал 2019	294,79	294,79	Амортизация			
4.116	Система телеметрического контроля на ГРП №2, р.п. Хохольский, ул. Вишневая 6, инв. № 25.00.0.000005901	02 квартал 2019	04 квартал 2019	294,79	294,79	Амортизация			
4.117	Система телеметрического контроля на ГРП №25, с.Костенки, ул. Протопопова, 36 Хохольский р-он, инв. № 25.00.0.0000003272	02 квартал 2019	04 квартал 2019	290,05	290,05	Амортизация			
4.118	Система телеметрического контроля на ГРП №31, с.Подколodновка, ул. Советская, 100 а, Богучарский р-н, инв. № 28.00.0.62	02 квартал 2019	04 квартал 2019	295,87	295,87	Амортизация			
4.119	Система телеметрического контроля на ГРП №35, с.Журавка, ул. Ленина, 5, Богучарский р-он, инв. № 28.00.0.59	03 квартал 2019	04 квартал 2019	296,35	296,35	Амортизация			
4.120	Система телеметрического контроля на ГРП №5, с.Старомеловая, ул. Ленина, 45, Петропавловский р-он, инв. № 28.00.0.0000000996	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.121	Система телеметрического контроля на ГРП №6, с.Старая Криуша, ул. Огнева, Петропавловский р-он, инв. № 28.00.0.0000000997	03 квартал 2019	04 квартал 2019	290,82	290,82	Амортизация			
4.122	Система телеметрического контроля на ГРП №1, с.Петропавловка, ул. Восточная, 14, Петропавловский р-он, инв. № 28.00.0.00000101-1	03 квартал 2019	04 квартал 2019	296,35	296,35	Амортизация			
4.123	Система телеметрического контроля на ГРП №3, х.Индычий, ул. Школьная, 2, Петропавловский р-он, инв. № 28.00.0.0000000999	03 квартал 2019	04 квартал 2019	290,99	290,99	Амортизация			
4.124	Система телеметрического контроля на ГРП №4, с.Пески, ул. Зеленая, 2, Петропавловский р-он, инв. № 28.00.0.0000000995	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.125	Система телеметрического контроля на ГРП №34, с.Бычок, ул. Ленина, Богучарский р-он, инв. № 28.00.0.А-0000192	03 квартал 2019	04 квартал 2019	296,35	296,35	Амортизация			
4.126	Система телеметрического контроля на ГРП №1, с.Красноселовка, ул. Садовая, 42, Петропавловский р-н, инв. № 28.00.0.0000000207	03 квартал 2019	04 квартал 2019	291,77	291,77	Амортизация			
4.127	Система телеметрического контроля на ГРП №5, г.Лиски пр-кт Ленина, дом № 40г, инв. № 10.00.0.ЛСК0041705	03 квартал 2019	04 квартал 2019	291,77	291,77	Амортизация			
4.128	Система телеметрического контроля на ГРП №5 ул. Молодежная, 14, г. Лискинский р-н, Петровское с, инв. № ЛСК41713	03 квартал 2019	04 квартал 2019	291,28	291,28	Амортизация			
4.129	Система телеметрического контроля на ГРП №34 Россошанский р-н, Старая Калитва с, Центральная ул, инв. № 17.00.0.1355	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.130	Система телеметрического контроля на ГРП №13 ул.Мира Воронежская обл, Ольховатский р-н, Копаная 1-а сл, инв. № 13.00.0.ОХК-0059	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.131	Система телеметрического контроля на ГРП №6 ул. Гагарина, Ольховатский р-н, Шапошниковка сл, инв. № 13.00.0.ОХК-0058	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.132	Система телеметрического контроля на ГРП №2, с.Мосоловка, ул.Центральная, Аннинский р-он, инв. № 19.00.0.1000581	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.133	Система телеметрического контроля на ГРП №88, с.Большие Ясырки, ул.Центральная, Аннинский р-он, инв. № 19.00.0.1000551	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.134	Система телеметрического контроля на ПГБ №147, с.Верхняя Тойда, ул. Кирова, Аннинский р-он, инв. № 19.00.0.1000631	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,57	295,57	Амортизация			
4.135	Система телеметрического контроля на ГРП №4, п.ВНИИСС, Рамонский р-он, инв. № 03.00.0.100000114	03 квартал 2019	04 квартал 2019	292,06	292,06	Амортизация			
4.136	Система телеметрического контроля на ГРП №22, с.Ямное, ул.Дружбы, 53, Рамонский р-он, инв. № 03.00.0.100000114	03 квартал 2019	04 квартал 2019	291,28	291,28	Амортизация			
4.137	Система телеметрического контроля на ГРП №1, ул.Ленна 76, р.п.Рамонь, инв. № 03.00.0.040000000	03 квартал 2019	04 квартал 2019	296,47	296,47	Амортизация			
4.138	Система телеметрического контроля на ГРП №24, с.Чертовицы, ул. Лесная, 1а, Рамонский р-н, инв. № 03.00.0.040000000	03 квартал 2019	04 квартал 2019	291,89	291,89	Амортизация			
4.139	Система телеметрического контроля на ГРП №11, с. Князево, ул. Строительная, 29 Рамонский р-он, инв. № 03.00.0.040000000	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,85	295,85	Амортизация			
4.140	Система телеметрического контроля на ГРП №17, с.Писаревка, ул. Центральная, 73, Рамонский р-н, инв. № 03.00.0.040000000	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,85	295,85	Амортизация			
4.141	Система телеметрического контроля на ГРП №23, с.Новоживотинное, ул.Шоссейная, 53а, Рамонский р-н, инв. № 03.00.0.040000357	03 квартал 2019	04 квартал 2019	295,85	295,85	Амортизация			
4.142	Система телеметрического контроля на ГРП №10, д.Кривоборье, ул.Песчаная, 1, Рамонский р-он, инв. № 03.00.0.040000357	03 квартал 2019	04 квартал 2019	291,88	291,88	Амортизация			
4.143	Система телеметрического контроля на ГРП №33, кордон Пески, х. Кожевинное Рамонский р-он, инв. № 03.00.0.040000357	03 квартал 2019	04 квартал 2019	291,27	291,27	Амортизация			
5.	Реконструируемые (модернизируемые) объекты:			539 965,93	175 586,83				
5.1	Газопровод 79А №102-у ул. Софьи Перовской г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000061097	01 квартал 2018	4 квартал 2020	9049,85	1016,15	Специальная надбавка на транспортировку газа	0,95	d1450, 225	-
5.2	Административное здание г.Воронеж, ул. Беговая, 215 инв.№01.00.0.0000000335	04 квартал 2014	03 квартал 2019	53 300,51	1 736,61	Амортизация			
5.3	Административное здание АДС г. Семилуки, ул. 25лет Октября, 114 инв.№ 18.00.0.00001411	02 квартал 2018	02 квартал 2020	9 241,79	148,00	Амортизация			
5.4	Гараж в административно-производственном здании филиала ОАО "Газпром газраспределение Воронеж" - "Автотранс", инв №22.00.0.0000000029	04 квартал 2019	04 квартал 2021	24 277,44	513,98	Прибыль предыдущего периода			
5.5	Гараж г. Воронеж, ул. Беговая, 215 инв. №01.00.0.0000008819	02 квартал 2018	02 квартал 2020	13 523,64	6,90	Амортизация			
5.6	Здание Литер А, а в административно-производственное здание с. Рудкино ул. Советская д. 264а инв. №25.00.0.0000001417	02 квартал 2018	01 квартал 2020	10 872,00	222,55	Прибыль предыдущего периода			
5.7	Административное здание г. Бугурлиновка ул. Парижской Коммуны, 172а инв. №07.00.0.000000240	02 квартал 2018	04 квартал 2019	35 148,98	18 902,39	Амортизация			
5.8	Административное здание с пристройкой г. Семилуки, ул. 25лет Октября, 114 инв.№ 18.00.0.00001405	04 квартал 2018	01 квартал 2020	23 841,99	23 266,77	Прибыль предыдущего периода			
5.9	Гараж г. Бобров, ул. 22января, 1 инв.№ 04.00.0.0000000136	04 квартал 2019	03 квартал 2020	35 385,19	-69,71	Прибыль предыдущего периода			
5.10	Производственное здание г.Воронеж, ул. Беговая, 215, инв. № 22.00.0.0000000013	04 квартал 2018	03 квартал 2020	76 834,77	64 779,12	Амортизация			
5.11	120А №102/2 ГРП р.п. Придонской, ул. Мазлумова, 91 г. Воронеж, Инвентарный номер 01.00.0.0000061980	04 квартал 2018	03 квартал 2019	47 969,67	2 925,11	Амортизация	-	-	ГРП - 1шт.
6.	Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек			152 716,82	152 716,82				
6.1	Автомобиль УАЗ "Профи" 236324 с двойной кабиной, бортовой (бензиновый, с предустановленной системой ГБО на КПГ)			13 546,48	13 546,48	Амортизация			
6.2	Mitsubishi L200 Пикап 5 2.4 D MT дизельный			6 673,55	6 673,55	Амортизация			
6.3	Автомобиль УАЗ "Профи" 236324 с двойной кабиной, бортовой (бензиновый, с предустановленной системой ГБО на КПГ)			6 875,33	6 875,33	Прибыль предыдущего периода			
6.4	Автомобиль ГАЗ-А32R33 Газель Next Комби 7мест, цельнометаллический с удлиненной базой (СNG или бензиновый, с предустановленной системой ГБО на КПГ)			10 518,48	10 518,48	Прибыль предыдущего периода			
6.5	Спецавтомобиль ГАЗ 27527 Соболев 4*4 (с предустановленной системой ГБО на КПГ)			14 154,16	14 154,16	Прибыль прошлых лет			
6.6	Спецавтомобиль ГАЗ 27527-363 Соболев 4*4 (бензин)			10 439,55	10 439,55	Прибыль прошлых лет			

№	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансирования	протяженность линейной части газопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров)	количество газорегуляторных пунктов, единиц
6.7	Экскаватор-погрузчик Case 580T			6 320,18	6 320,18	Прибыль прошлых лет			
6.8	Стоп-система Ravetti SS4 Ду-200 мм (Двнутр 191-210мм), (ручная) 12кг/см2			9 241,34	9 241,34	Прибыль предыдущего периода			
6.9	Стоп-система SS8 Ду-400мм (Двнутр 365-419мм), (гидравлическая) 12кг/см2			22 919,06	22 919,06	Прибыль предыдущего периода			
7	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях			0,00	0,00				
7.1				0,00	0,00				
8	Сведения о приобретении внеоборотных активов			0,00	0,00				
8.1				0,00	0,00				